

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในวงเงิน

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๑ บ้านศาลานกกระจอก (เดินท่อเมนประปา) ตำบลมหาสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์กำหนด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ ๗๘๒,๘๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

วางท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ PE๑๐๐ PN๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓" พร้อมอุปกรณ์ ยาว ๒,๑๗๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงินที่ ๖๕๙,๓๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลางที่ ตามเอกสารแนบท้าย

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายวัลลภ ภูนาสอน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายอภิชาต ศรีย่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
(นายวัลลภ ภูนาสอน)

(ลงชื่อ)  .....ประธานกรรมการ  
(นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
(นายอภิชาต ศรีย่าน)

## สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ ถนนเลียบบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประเภทงาน ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน

ประมาณราคา / พุทธศักราช 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนขยายเขตประปาหมู่บ้าน	586,096.58	-	586,096.58	Factor F
2	ค่าดำเนินการ (%)		5.5	32,235.31	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2	ค่าภาษี (%)		7.00	41,026.76	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			659,358.65	- เงินประกันผลงาน 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					- พื้นที่ 0
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)			659,300.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาตารางเมตร ละ - บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการฯ

(นายชัยวัฒน์ ปิ่นทอง)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายวัลลภ ภูนาสอน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายอภิชาต ศรีคำนวน)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)  
 รายละเอียดโครงการ ขยายเขตระบบประปาเลียบทางรถไฟ ยาว 2,170.00 เมตร ม.1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
 ประเภทงาน ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน  
 ประมาณราคาเมื่อ ๗ พฤศจิกายน 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานขยายเขตระบบประปา							
	1.1 ท่อ PE 100 ชั้น PN10ขนาด dai.3"	2,170.00	เมตร	118.89	120.00	238.89	518,391.30	✓ -
2	งานเชื่อมต่อท่อแคล้มรััดแยก	-						-
	2.1 แคล้มรััดแยก 3" แยก 4 หุน	80.00	อัน	116.00	34.80	150.80	12,064.00	ค่าแรง30%ของวัสดุ
	2.2 นิปเปิ้ล PVC ขนาด 4 หุน	80.00	อัน	6.00	1.80	7.80	624.00	✓ "
	2.3 วาล์วกันกลับ PVC ขนาด 4 หุน	80.00	อัน	35.00	10.50	45.50	3,640.00	✓ "
	2.4 ข้อต่อตรงPVC เกลียวนอกขนาด 4 หุน	80.00	อัน	2.29	0.69	2.98	238.40	✓ "
3	ข้อต่อสามทางแบบสวมอัดขนาด 3"	3.00	อัน	849.00	254.70	1,103.70	3,311.10	✓ "
4	สามทางแบบสวมอัดขนาด 3" ลด 2"เกลียวนอก	2.00	อัน	720.00	216.00	936.00	1,872.00	✓ "
5	ข้อต่อตรง PVC เกลียวนในขนาด 3" ลด 2"	4.00	อัน	24.55	7.37	31.92	127.68	✓ "
6	ข้องอ 90 องศา (PE)	1.00	อัน	557.00	167.10	724.10	724.10	✓ "
7	ประตุน้ำทองเหลือง 3" แรงดัน 200 ปอนด์	6.00	อัน	2,541.00	600.00	3,141.00	18,846.00	✓ -
8	ประตุน้ำทองเหลือง 2" แรงดัน 200 ปอนด์	1.00	อัน	838.00	400.00	1,238.00	1,238.00	✓ -
9	งานขุดดินวางท่อประปาพร้อมกลบกลับ	195.00	ลบ.ม.	-	99.00	99.00	19,305.00	✓ -
10	ข้อต่อตรง PE เกลียวนอกขนาด 3"สำหรับประตุน	12.00	อัน	317.00	95.10	412.10	4,945.20	ค่าแรง30%ของวัสดุ
11	ข้อต่อตรง PE เกลียวนอกขนาด 2"สำหรับประตุน	2.00	อัน	123.00	36.90	159.90	319.80	✓ "
12	เทปพันเกลียว	20.00	ม้วน	10.00	-	10.00	200.00	✓ -
13	กาวทาท่อ	10.00	กระป๋อง	25.00	-	25.00	250.00	✓ -
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน						586,096.58	

*Samsi*