

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในวงเงิน

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE บริเวณซอยเชื่อมระหว่างคลองโยง กับถนนสายลาน
ตากฟ้า - มหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์ พิกัดเริ่มต้น (UTM) ๔๗ P ๓๕๐๒๔๘ พิกัดสิ้นสุด ๔๗ P ๓๕๐๒๕๐ โดย
ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๓๒๕ ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ _ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ ๘๗๗,๗๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

- ชั้นรองพื้นทางใช้ลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

- ชั้นพื้นทางลงหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

- ชั้นผิวทางปูด้วย ASPHALTIC CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงินที่ ๘๕๓,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลางที่ ตามเอกสารแนบท้าย

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายวัลลภ ภูนาสอน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายอภิชาณ์ท์ ศรีค้ำนวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัลลภ ภูนาสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาณ์ท์ ศรีค้ำนวน)

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

สายทาง ซอยเชื่อมระหว่างคลองโยงกับถนนสายลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 พิกัดเริ่มต้น (UTM)47P 350288 พิกัดสิ้นสุด 47P 350290

ประเภทผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 5.00 ม. ยาว 265.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,325.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ประมาณราคาวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานลาดยาง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	626,533.70	1.3624	853,589.51	Factor F งานทาง
				853,589.51	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
				853,589.51	- เงินประกันผลงาน 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					- น้ำมันดีเซล 24.49%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (แปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			853,500.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,325.00 ตร.ม.


เฉลี่ยราคาตารางเมตร ละ 644.15 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ปิ่นทอง)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวัลลภ ภูนาสอน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิชาต ศรีสำนวน)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

สายทาง ขยายเชื่อมระหว่างคลองโยง กับ ถนนสายลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประเภทผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 5.00 ม.ยาว 265.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,325.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ ๘/ กรกฎาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 ขุดรื้อผิวทาง (ขนทั้ง) แล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 ขุดรื้อ(scarify)ไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	1,325.00	ตร.ม.	-	1.65	1.65	2,186.25	
	1.4 หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	265.00	ลบ.ม.	608.91	-	608.91	161,361.15	
	1.5 ลูกรังบดอัดแน่นพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.20 m	265.00	ลบ.ม.	528.97	-	528.97	140,177.05	
2	งานผิวทาง							
	2.1 ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร	1,325.00	ตร.ม.	188.93	-	188.93	250,332.25	
	2.2 งานลาดแอสฟัลต์ PRIME COAT	1,325.00	ตร.ม.	27.16	-	27.16	35,987.00	
	2.2 งานลาดแอสฟัลต์ TACK COAT	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง /ทางเชื่อม							
	3.1 หินคลุกทางเชื่อมกับถนนเดิม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	3.2 ผิว AsphalticConcrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 ลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 เส้นแบ่งการจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	89.00	ตร.ม.	410.00	-	410.00	36,490.00	
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	รวม						626,533.70	

Jenni