ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดความสูง ๕.๕๐ เมตร ตัวป้ายกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร ข้อความ ๒ ด้าน ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ขนาดป้ายตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ จร-๑๑๘/๕๖ แผ่นที่ ๕๐,๕๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

๒. วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดความสูง ๕.๕๐ เมตร ตัวป้ายกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร ข้อความ ๒ ด้าน ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ขนาดป้ายตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ จร-๑๑๘/๕๖ แผ่นที่ ๕๐,๕๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน เป็นเงิน ๒๒๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลางที่ ตามเอกสารแนบท้าย

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายวัลลภ ภูนาสอน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายอภิชาณัท ศรีคำนวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบ ปร.5

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โครงการ ก่อสร้างป้ายแหล่งท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์

สถานที่ ติดตั้งบริเวณทางเข้าวัดสุวรรณ หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณราคา 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนป้าย	168,570.44	1.3074	220,388.99	Factor F งานอาคาร
2	ค่าเครนยกเสาติดตั้ง			8,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	งานอื่นๆ			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			228,388.99	- เงินประกันผลงานห้ 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					- พื้นที่ 0
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			228,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายวัลลภ ภูนาสอน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายอภิชาณัท ศรีคำนวน)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างป้ายแหล่งท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์

สถานที่ บริเวณทางเข้าวัดสุวรรณ ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประเภท งานอาคาร

ประมาณราคาเมื่อ 18 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	**งานฐานรากป้าย**							
	1.1 งานขุดดิน	15.00	ลบ.ม.		99.00	99.00	1,485.00	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	779.34	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,750.00	306.00	2,056.00	1,028.00	
	1.4 เสาเข็มหกเหลี่ยม ขนาด dia. 0.15x6.00 m.	12.00	ต้น	465.00	139.50	604.50	7,254.00	ค่าแรง30%
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	3.00	ลบ.ม.	2,383.18	391.00	2,774.18	8,322.54	
	1.6 ไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	597.00	133.00	730.00	8,760.00	
	1.7 เหล็ก RB 9 mm.	0.18	ตัน	20,990.65	4,100.00	25,090.65	4,516.32	
	1.8 เหล็ก DB16	0.30	ตัน	17,196.26	3,300.00	20,496.26	6,148.88	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	60.75	-	60.75	60.75	
	1.10 Anchor Bolt M36	8.00	ตัว	400.00	-	400.00	3,200.00	
2	**งานเสาเหล็ก**							
	2.1 ท่อเหล็กขนาด Dai.10"x6 mm.(232.37กก/ท.)	314.00	กก.	29.39	10.00	39.39	12,368.46	
	2.2 ท่อเหล็กขนาด Dai.5"x4.5 mm.(90.12กก./ท.)	133.00	กก.	26.32	10.00	36.32	4,830.56	
	2.3ท่อเหล็กขนาด Dai.3-1/2"x3.2 mm.(46.62กก./	12.00	กก.	25.51	10.00	35.51	426.12	
	2.4 เหล็กแผ่น	180.00	กก.	30.00	10.00	40.00	7,200.00	
	2.5 งานเชื่อมและขึ้นรูป	1.00	งาน	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	
	2.6 งานชุบกัลวาไนซ์	639.00	กก.	15.00	-	15.00	9,585.00	
	2.7 น๊อต M16	8.00	ชุด	20.00	-	20.00	160.00	
	2.8 น๊อต M20	18.00	ชุด	25.00	-	25.00	450.00	
	2.9 งานทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก	11.08	ตร.ม.	42.90	38.00	80.90	896.37	
	รวมค่าวัสดุ +ค่าแรงงาน แผ่นที่ 1						90,471.34	

โครงการ ก่อสร้างป้ายแหล่งท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์

ปร.4 แผ่นที่ 2/

สถานที่ บริเวณทางเข้าวัดสุวรรณ ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประมาณราคาเมื่อ 18 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)	
3	**งานแผ่นป้าย 2 ป้าย**							
	3.1 แผ่นอลูมิเนียมขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 3 มม.	5.76	ตร.ม.	284.59	85.38	369.97	2,131.02	ค่าแรง 30%
	3.2 แผ่นสะท้อนแสงแบบที่4 ตาม มอก.606-2549	5.76	ตร.ม.	2,500.00	750.00	3,250.00	18,720.00	"
	3.3 ภาพพิมพ์คิด 60% ของหน้าป้าย	6.80	ตร.ม.	5,000.00	1,500.00	6,500.00	44,200.00	"
	3.4 ตัวอักษร,เส้นขอบใช้แผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 4 ตาม มอก.606-2549 (คิด 40%ของป้ายที่เหลือจากภาพพิมพ์)	2.76	ตร.ม.	2,500.00	750.00	3,250.00	8,970.00	"
	3.5 โครงเหล็กของป้าย	5.76	ตร.ม.	250.00	75.00	325.00	1,872.00	
	3.6 งานตัดและติดหน้าป้าย	5.76	ตร.ม.	-	300.00	300.00	1,728.00	
	3.7 งานพ่นสีหลังป้าย	5.76	ตร.ม.	45.00	38.00	83.00	478.08	
	รวมค่าวัสดุ +ค่าแรงงาน แผ่นที่ 2						78,099.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1+ 2)						168,570.44	