



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายทางเข้าวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พิกัดจุดเริ่มต้น N๑๓° ๔๘.๒๙๐' E ๑๐๐° ๑๖.๖๐๗' จุดสิ้นสุด N ๑๓° ๔๘.๓๗๐' E ๑๐๐° ๑๖.๖๔๗' ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โดยมีชั้นหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยให้คู่สัญญาซื้อขายพาราจากการยางแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มการยางแห่งประเทศไทยให้การรับรองเท่านั้น ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๒,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าวข้างต้นตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม พิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๓° ๔๘' ๒๙" E ๑๐๐° ๑๖' ๖๐" จุดสิ้นสุด N ๑๓° ๔๘' ๓๗" E ๑๐๐° ๑๖' ๕๙" ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โดยมีชั้นหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยให้คู่สัญญาซื้อขายพาราจากกรยางแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มกรยางแห่งประเทศไทยให้การรับรองเท่านั้น ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ ๙๐๗,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โดยมีชั้นหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมตีเส้นจราจร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงินที่ ๘๘๒,๐๐๐.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลางที่ ตามเอกสารแนบท้าย

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยวัฒน์ ปิ่นทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.มหาสวัสดิ์

๒. นายศิริชัย หนูสอน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลานตากฟ้า

๓. นายอภิชาณ์ท์ ศรีคำนวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ พิกัดจุดเริ่มต้น N 13° 48.290' E 100° 16.607' จุดสิ้นสุด N 13° 48.370' E 100° 16.647' ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.05 เมตร โดยมีชั้นหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 972.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยให้คู่สัญญาซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มการยางแห่งประเทศไทย ให้การรับรองเท่านั้น ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (เดิมเป็นถนนลาดยาง)

ประมาณราคาตามแบบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


ประมาณราคาวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	648,075.13	1.3624	882,937.56	Factor F งานทาง
				882,937.56	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
				882,937.56	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					- น้ำมันดีเซล 28.79
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน			882,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยวัฒน์ ปิ่นทอง)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายศิริชัย หนูสอน)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายอภิชาณ์ ศรีคำนวน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ พิกัดจุดเริ่มต้น N 13° 48.290' E 100° 16.607' จุดสิ้นสุด N 13° 48.370' E 100° 16.647' ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.05 เมตร โดยมีชั้นหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 972.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยให้คู่สัญญาซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มการยางแห่งประเทศไทย ให้การรับรองเท่านั้น ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (เดิมเป็นถนนลาดยาง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานวางป่าและชุดต่อ							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อขนาดเบา ข้างละ 1 ม.							
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	526.50	623.25	328,141.13	1.3624	447,059.48	447,059.48
	2.2 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดแอสฟัลท์ที่พรีเมโค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	972.00	27.76	26,982.72	1.3624	36,761.26	36,761.26
	3.2 งานชั้นผิวทางพาราแอสฟัลท์ (PARA AC)	ตร.ม.	972.00	286.24	278,225.28	1.3624	379,054.12	379,054.12
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	54.45	270.45	14,726.00	1.3624	20,062.70	20,062.70
					648,075.13		TOTAL	882,937.56

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

648,075.13

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

882,937.56

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

แปดแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์

882,937.56

ประมาณราคา.....ผู้ดำเนินการกองช่าง

(นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)