



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองปฎิรูป๑ (ฝั่งคลองโยง) หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน
ค.ส.ล.ข้ามคลองปฎิรูป๑ (ฝั่งคลองโยง) หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสะพาน
ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ตามแบบและรายการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท ขึ้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเปิดเผย
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าวข้างต้นตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองปฎิรูป ๑ (ฝั่งคลองโยง) หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๓๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองปฎิรูป ๑ (ฝั่งคลองโยง) หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (SLAP TYPE) ทางเท้ากว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๔๓๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๕

๖.๒ ปร.๕

๖.๓ -

๖.๔ -

๖.๕ -

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายวัลลภ ภูนาสอน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๗.๓ นายอภิชาณ์ท์ ศรีคำนวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัลลภ ภูนาสอน)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาณ์ท์ ศรีคำนวน)

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองปฏิรูป1 (ฝั่งคลองโยง) หมู่ที่ 4 โดยสะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.00 เมตร ตามแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง คลองปฏิรูป1 ฝั่งคลองโยง หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


ประมาณราคาตามแบบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม ค่างานรวมค่า Factor	1,254,455.96	1.2782	1,603,445.61	Factor F งานทาง
				1,603,445.61	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
				1,603,445.61	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
3	ค่าจ้างเหมาเครนยกแผ่น PLANK GIRDER	L/S		15,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
				1,618,445.61	- น้ำมันดีเซล 29.49
สรุป	ราคาเป็นเงินค่าก่อสร้าง หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน			1,618,000.00	

หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางที่กำหนดขึ้นสูง ราคางบประมาณที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงเห็นควรใช้ราคางบประมาณที่ตั้งไว้ 1,434,000.00 เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยวัฒน์ ปิ่นทอง)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายวัลลภ ภูนาสอน)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายอภิชาต ศรีคำนวน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองปฎิรูป1 (ฝั่งคลองโยง) หมู่ที่ 4 โดยสะพาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
 ทางเท้ากว้างข้างละ 1.00 เมตร ตามแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง คลองปฎิรูป1 ฝั่งคลองโยง หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาวินิจฉัย 31 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเสาเข็ม ค.อ.ร 1.1 นั่งร้านตอกเสาเข็ม 1.2 เสาเข็ม ค.อ.ร 0.40x0.40x16.00 ม. (พร้อมเสริมเหล็ก DOVEL 8-DB 25 มม.) 1.3 งานสกัดหัวเสาเข็ม	140.00	ตร.ม.	100.00	14,000.00	99.00	13,860.00	27,860.00	
2	งานคอนกรีต 2.1 คอนกรีต 300 KSC	20.00	ตัน	14,603.00	292,060.00	2,880.00	57,600.00	349,660.00	
3	งานเสริมเหล็ก 3.1 RB 6 มม. 3.2 RB 9 มม. 3.3 DB 12 มม. 3.4 DB 16 มม. 3.5 DB 20 มม. 3.6 DB 25 มม. 3.7 ลวดผูกเหล็ก NO 18	20.00	ตัน	-	-	370.00	7,400.00	7,400.00	
		61.00	ลบ.ม.	2,383.18	145,373.98	391.00	23,851.00	169,224.98	
		0.045	ตัน	21,962.62	988.32	4,100.00	184.50	1,172.82	
		1.24	ตัน	22,242.99	27,581.31	3,300.00	4,092.00	31,673.31	
		2.09	ตัน	20,093.46	41,995.33	3,300.00	6,897.00	48,892.33	
		0.56	ตัน	20,093.46	11,252.34	3,300.00	1,848.00	13,100.34	
		0.45	ตัน	20,093.46	9,042.06	2,900.00	1,305.00	10,347.06	
		1.17	ตัน	20,093.46	23,509.35	2,900.00	3,393.00	26,902.35	
		175.00	กก.	32.71	5,724.25	-	-	5,724.25	
								691,957.44	

JM

Jemi

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงสร้างสะพาน ค.ส.ล. คลองโยง หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ตามแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง คลองโยง หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)		
4	งานไม้แบบ									
	4.1 ไม้แบบ คัด 50%	150.00	ตร.ม.	420.00	63,000.00	-	-	63,000.00		
	4.2 ไม้คร่าว คัด 30%	30.00	ลบ.ฟ.	420.00	12,600.00	-	-	12,600.00		
	4.3 ตะปู	30.00	ก.ก	60.75	1,822.50	-	-	1,822.50		
	4.4 ค่าแรง	300.00	ตร.ม.	-	-	133.00	-	39,900.00		
5	คานรูป PLANK GIRDER									
	5.1 PLANK GIRDER 0.16X0.99X5.00 ม. (ตัวริมนอก)	4.00	แผ่น	9,500.00	38,000.00	247.50	990.00	38,990.00		
	5.2 PLANK GIRDER 0.16X0.99X5.00 ม. (ตัวริมใน)	12.00	แผ่น	8,500.00	102,000.00	247.50	2,970.00	104,970.00		
	5.3 PLANK GIRDER 0.35X0.99X10.00 ม. (ตัวริมนอก)	2.00	แผ่น	24,000.00	48,000.00	693.00	1,386.00	49,386.00		
	5.4 PLANK GIRDER 0.35X0.99X10.00 ม. (ตัวริมใน)	6.00	แผ่น	26,000.00	156,000.00	693.00	4,158.00	160,158.00		
6	งานทรายถม คอสะพาน									
	6.1 ทรายถม	50.00	ลบ.ม.	280.37	14,018.50	-	-	14,018.50		
	6.2 ลูกกรง	80.00	ลบ.ม.	370.00	29,600.00	-	-	29,600.00		
	6.3 หินคลุก	42.00	ลบ.ม.	420.56	17,663.52	-	-	17,663.52		
7	งานเบ็ดเตล็ด									
	7.1 ช่องระบายน้ำพื้น	28.00	ชุด	250.00	7,000.00	50.00	1,400.00	8,400.00		
	7.2 กระจาดซาซันอ้อย	8.00	แผ่น	580.00	4,640.00	5.00	40.00	4,680.00		
								545,188.52		

(Handwritten signature)
Sami

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. คลองปฎิรูป1 (ฝั่งคลองโยง) หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ตามแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมบัญชีประเมินโครงการ 1 บัญชี

สถานที่ก่อสร้าง คลองปฎิรูป1 ฝั่งคลองโยง หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาวินาที 31 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7.3	แอสฟัลท์ไปเปอร์	32.00	เมตร	350.00	11,200.00	5.00	160.00	11,360.00	
7.4	น้ำมันทาแบบ	30.00	ลิตร	20.00	600.00	5.00	150.00	750.00	
7.5	สีทราเวลสะพาน (สีเขียว)	80.00	ตร.ม.	35.00	2,800.00	30.00	2,400.00	5,200.00	
								17,310.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]