



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยบ้านนายศรลาภ แซ่ลิ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายศรลาภ แซ่ลิ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พิกัดจุดเริ่มต้น N๑๓° ๔๘.๒๕๘'E ๑๐๐° ๑๔.๓๒๖' จุดสิ้นสุด N ๑๓° ๔๘.๒๒๐'E ๑๐๐° ๑๔.๒๙๘' ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โดยมีชั้นหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยให้คู่สัญญาซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มการยางแห่งประเทศไทยให้การรับรองเท่านั้น ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๐๐๐.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าวข้างต้นตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายครลาภ แซ่ลิ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม พิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๓° ๔๘' ๒๕๘" E ๑๐๐° ๑๔' ๓๒๖" จุดสิ้นสุด N ๑๓° ๔๘' ๒๒๐" E ๑๐๐° ๑๔' ๒๙๘" ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร โดยมีชั้นหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยให้คู่สัญญาซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มการยางแห่งประเทศไทยให้การรับรองเท่านั้น ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ ๒๖๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร โดยมีชั้นหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมตีเส้นจราจร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงินที่ ๒๕๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลางที่ ตามเอกสารแนบท้าย

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.มหาสวัสดิ์

๒. นายศิริชัย หนูสอน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลานตากฟ้า

๓. นายอภิชาต ศิริคำนวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายครลาก แซ่ซิม หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ พิกัดจุดเริ่มต้น N 13° 48.258' E 100° 14.326' จุดสิ้นสุด N 13° 48.220' E 100° 14.298' ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.05 เมตร โดยมีชั้นหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยให้คู่สัญญาซื้อขาย พาราจากการยางแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มการยางแห่งประเทศไทย ให้การรับรองเท่านั้น ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล มหาสวัสดิ์พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (เดิมเป็นถนนหินคลุก)

ประมาณราคาตามแบบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	187,814.25	1.3624	255,878.13	Factor F งานทาง
				255,878.13	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
				255,878.13	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					- น้ำมันดีเซล 28.79
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน			255,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... *Sami* ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยวัฒน์ ปิ่นทอง)

(ลงชื่อ)..... *Sth* กรรมการ
(นายศิริชัย หนูสอน)

(ลงชื่อ)..... *OK* กรรมการ
(นายอภิชาต ศรีค่านวน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายครลาก แขวงจัม หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ พิกัดจุดเริ่มต้น
 N 13° 48.258' E 100° 14.326' จุดสิ้นสุด N 13° 48.220' E 100° 14.298' ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.05 เมตร โดยมีชั้น
 หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยให้คู่สัญญาซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทยหรือกลุ่มการยางแห่งประเทศไทย ให้การรับรองเท่านั้น ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (เดิมเป็นถนนหินคลุก)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา ข้างละ 1 ม.							
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	79.20	623.25	49,361.40	1.3624	67,249.97	67,249.97
	2.2 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม							
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	396.00	27.76	10,992.96	1.3624	14,976.81	14,976.81
	3.2 งานชั้นผิวทางพาราแอสฟัลท์ (PARA AC)	ตร.ม.	396.00	286.24	113,351.04	1.3624	154,429.46	154,429.46
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	33.30	270.45	9,005.99	1.3624	12,269.76	12,269.76
5	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 เมตร (มอก.ชั้น3)	ท่อน	14.00	364.49	5,102.86	1.3624	6,952.14	6,952.14
					187,814.25		TOTAL	255,878.13

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

187,814.25

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

255,878.13

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

สองแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบสามสตางค์

255,878.13

ประมาณราคา.....ผู้ดำเนินการกองช่าง

(นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)



