

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามบาสเกตบอล หมู่บ้านพฤษภา ๔ หมู่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม บริเวณพิกัด (UTM) ๒๔๕๒๘๓ โดยการปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกริช (สีแดง) สนามกว้างเฉลี่ย ๔๐.๓๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕๘.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๐.๓๕ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงสนามบาสเกตบอลกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ ๑,๔๑๒,๗๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

-งานปูแผ่นพื้นใช้แผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกริช (สีแดง)

-พื้นสนามเทคอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงินที่ ๑,๔๑๒,๗๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลางที่ ตามเอกสารแนบท้าย

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายวัลลภ ภูนาสอน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายอภิชาณ์ท์ ศรีคำนวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....Janni.....ประธานกรรมการ
(นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)

(ลงชื่อ).....[Signature].....กรรมการ
(นายวัลลภ ภูนาสอน)

(ลงชื่อ).....[Signature].....กรรมการ
(นายอภิชาณ์ท์ ศรีคำนวน)

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกริช สีแดง

สถานที่ บริเวณสนามบาสเก็ตบอลหมู่บ้านพฤษา 4 พิกัด(UTM) 47P 245283 หมู่ที่ 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ปริมาณงาน สนามกว้างเฉลี่ย 40.30 เมตรยาวเฉลี่ย 58.50 เมตรโดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,470.35 ตร.ม.พร้อมปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล
กว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร

ประมาณราคา ๑) กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,152,174.92	1.3048	1,503,357.83	Factor F งานอาคาร
				1,503,357.83	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2	งานอื่นๆ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
				1,503,357.83	- เงินประกันผลงานที่ 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					- พื้นที่ 0
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านห้าแสนสามพันบาทถ้วน)			1,503,000.00	

หมายเหตุ ราคากลางที่กำหนดขึ้น สูงกว่าราคาขบประมาณ ที่ตั้งไว้ (ราคาขบประมาณ = 1,412,700.00 บาท) เนื่องจากราคาวัสดุบางรายการปรับตัวสูงขึ้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงเห็นควรให้ใช้ราคาตามขบประมาณที่ตั้งไว้เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายวัลลภ ภูนาสอน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายอภิชาต ศรีคำนวน)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกรีซ สีแดง

สถานที่ บริเวณสนามบาสเก็ตบอลหมู่บ้านพฤษภา 4 หมู่ที่ 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ปริมาณงาน สนามกว้างเฉลี่ย 40.30 เมตรยาวเฉลี่ย 58.50 เมตรโดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,470.35 ตร.ม.

ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ 31 กรกฎาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์							
	1.1 งานปรับพื้นที่	1,470.35	ตร.ม.	-	1.65	1.65	2,426.08	
	1.2 งานทรายถมรองพื้น	74.00	ลบ.ม.	280.37	99.00	379.37	28,073.38	
	1.3 คอนกรีตหยาบหนา 0.05 เมตร	74.00	ลบ.ม.	1,633.00	306.00	1,939.00	143,486.00	
	1.4 ทรายหยาบปรับระดับก่อนปูแผ่นพื้น	74.00	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	38,447.44	
2	งานปูแผ่นพื้นรูปคดกรีซ							
	2.1 งานขอบคันทางสำเร็จรูป	238.00	เมตร	180.00	40.00	220.00	52,360.00	
	2.2 แผ่นพื้นรูปคดกรีซสีแดง	1,470.35	ตร.ม.	440.00	40.00	480.00	705,768.00	
	2.3 งานก่ออิฐรอบต้นไม้สูง 0.20 เมตร	18.00	ตร.ม.	150.00	-	150.00	2,700.00	
3	งานปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล(390 ตร.ม.)							
	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	39.00	ลบ.ม.	2,383.18	306.00	2,689.18	104,878.02	
	3.2 Wier mesh dia.4 mm @ 0.20 m.	390.00	ตร.ม.	24.00	5.00	29.00	11,310.00	
	3.3 งานไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	420.00	133.00	553.00	6,636.00	
	3.4 งานพื้นขัดมันโรยผงสีเขียว	390.00	ตร.ม.	91.00	40.00	131.00	51,090.00	
	3.5 งานตีเส้นสนามบาสเก็ตบอล	1.00	งาน	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน						1,152,174.92	