

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างบ้านนางสาวระเบียบ สวัสดิ์จุ หมู่ ๑ พิกัด (UTM) ๔๗P ๓๔๗๒๒๗ จำนวน ๑ หลัง ขนาด กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร พร้อมถมดินบริเวณก่อสร้าง กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร โดยมีพื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ ๑,๒๓๐,๖๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

--งานฐานราก ใช้เข็ม I-๐.๒๒X๐.๒๒X๑๘.๐๐ ม.

--งานเหล็กเสริมคอนกรีตใช้เหล็ก SR ๒๔ และ SD ๓๐

--งานโครงสร้างหลังคา TRUSS ใช้เหล็ก Pipe dia ๓" และ dai ๒๒

--วัสดุผนังหลังคา ใช้ Metel sheet พร้อมกรูฉนวนกันความร้อน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงินที่ ๑,๒๓๐,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลางที่ ตามเอกสารแนบท้าย

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕ (ก)

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายวัลลภ ภูนาสอน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายอภิชาณ์ท์ ศรีคำนวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ

(นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายวัลลภ ภูนาสอน)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายอภิชาณ์ท์ ศรีคำนวน)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารเอนกประสงค์ พร้อมถมดินบริเวณก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณบ้านนางระเบียบ สวัสดิ์จุ หมู่ที่ 1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อบต.มหาสวัสดิ์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ...ก่อสร้างอาคาร	942,783.03	1.3053	1,230,614.69	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,230,614.69	
				1,230,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวัลลภ ภูนาสอน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอภิชาตน์ ศรีคำนวน)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กคส่งงาน/งาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเติมดินบริเวณก่อสร้างอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างบ้านบางระเบียน ศรีสวัสดิ์ ม.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.มหาสวัสดิ์

จำนวนราคาตามใบเสนอวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1	งานฐานรากอาคาร	1.1	เสาเข็ม I-0.22x0.22x18.00 m.	27.00	ต้น	2,714.40	73,288.80	1,021.00	27,567.00	100,855.80	
		1.2	ทรายหยาบ	0.35	ลบ.ม.	420.56	147.20	99.00	34.65	181.85	
		1.3	คอนกรีตหยาบ	0.27	ลบ.ม.	1,633.00	440.91	391.00	105.57	546.48	
		1.4	คอนกรีตผสมเสร็จฐานราก 240 ksc	3.78	ลบ.ม.	2,383.18	9,008.42	391.00	1,477.98	10,486.40	
		1.5	เหล็ก RB 9 มม.	0.08	ต้น	20,237.38	1,618.99	4,100.00	328.00	1,946.99	
		1.6	เหล็ก DB 16 มม.	0.25	ต้น	20,560.75	5,140.19	3,300.00	825.00	5,965.19	
		1.7	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	58.41	584.10	-	-	584.10	
2	งานคานคอดินขนาด 0.20x0.40 m.	2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	7.36	ลบ.ม.	2,383.18	17,540.20	391.00	2,877.76	20,417.96	
		2.2	เหล็ก RB 6 มม.	0.14	ต้น	21,191.59	2,966.82	4,100.00	574.00	3,540.82	
		2.3	เหล็ก DB 16 มม.	0.79	ต้น	17,757.01	14,028.04	3,300.00	2,607.00	16,635.04	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน(แผ่นที่ 1)									161,160.63		

[Signature]

[Signature]

Sanki

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมถมดินบริเวณก่อสร้างอาคาร


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างบ้านนางระเบียบ สวัสดิ์สีงู ม.1 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.มหาสวัสดิ์

จำนวนราคาเมื่อ ๒๑ เดือนที่ ๒๑ เดือน ๒๑ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานเสาต.ล.ล.								
	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	3.75	ลบ.ม.	2,383.18	8,936.93	391.00	1,466.25	10,403.18	
	3.2 เหล็ก RB 6 mm.	0.17	ตัน	21,191.59	3,602.57	4,100.00	697.00	4,299.57	
	3.3 เหล็ก DB 16 mm.	0.74	ตัน	17,757.01	13,140.19	3,300.00	2,442.00	15,582.19	
4	งานพื้นอาคารอาคาร								
	4.1 คอนกรีตผสมเสร็จพื้นที่หน้า 0.10 ม.	12.80	ลบ.ม.	2,383.18	30,504.70	391.00	5,004.80	35,509.50	
	4.2 เหล็ก RB 9 mm.	0.62	ตัน	20,990.65	13,014.20	4,100.00	2,542.00	15,556.20	
	4.3 ทรายหยาบคัดแฉ่นหนา 0.40 ม.	51.00	ลบ.ม.	420.56	21,448.56	99.00	5,049.00	26,497.56	
	4.4 พื้นที่ถมดิน	112.00	ตร.ม.	86.35	9,671.20	40.00	4,480.00	14,151.20	
5	งานผนังอาคาร								
	5.1 ผนังก่ออิฐบล็อก	50.00	ตร.ม.	115.74	5,787.00	80.00	4,000.00	9,787.00	
	5.2 งานฉาบเรียบ	100.00	ตร.ม.	62.11	6,211.00	82.00	8,200.00	14,411.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน(แผ่นที่ 2)							146,197.40	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมถมดินบริเวณก่อสร้างอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างบ้านนงระเปียบ สวัสดิ์จูง ม.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.มหาสวัสดิ์

คำนวณราคาเมื่อ

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานหลังคา								
	6.1 เหล็กแป้นด้า 2-1/2"x3.2 mm.	37.00	ท่อน	793.90	29,374.30	346.20	12,809.40	42,183.70	34.62กก./ท่อน(10U/กก.)
	6.2 เหล็กแป้นด้า 1-1/2"x3.2 mm.	29.00	ท่อน	490.00	14,210.00	214.80	6,229.20	20,439.20	21.48กก./ท่อน(10U/กก.)
	6.3 แปเหล็ก C-150x50x20x3.2 mm.	33.00	ท่อน	660.00	21,780.00	420.00	13,860.00	35,640.00	42กก./ท่อน(10 U/กก.)
	6.4 Metal sheetพร้อมแผ่นกันความชื้น	180.00	ตร.ม.	350.00	63,000.00	70.00	12,600.00	75,600.00	
	6.5 คลอบสันและปิดด้านข้าง	33.23	ตร.ม.	300.00	9,969.00	70.00	2,326.10	12,295.10	
	6.7 PL- 300x250x10 mm.	15.00	ชุด	250.00	3,750.00	25.00	375.00	4,125.00	
	6.8 J-Boite dai.19 mm.ยาว 0.40 m.	40.00	ชุด	90.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	6.9 Sag rod ขนาด dai.12 mm.	0.04	ตัน	17,757.01	710.28	3,300.00	132.00	842.28	
7	งานห้องน้ำ 1 ห้อง								
	7.1 กระเบื้องปูพื้นผิวหยาบ 12"x12"	4.00	ตร.ม.	307.00	1,228.00	158.00	632.00	1,860.00	
	7.2 กระเบื้องกมผนัง 12"x12"	26.00	ตร.ม.	165.00	4,290.00	166.00	4,316.00	8,606.00	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
	7.3 งานฝ้าฉาบเรียบ	16.00	ตร.ม.	332.00	5,312.00	120.00	1,920.00	7,232.00	
8	งานดินถม	421.00	ลบ.ม.	641.59	270,109.39	-	-	270,109.39	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน(แผ่นที่ 3)							482,532.67	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนภาคประมง พร้อมถมดินบริเวณก่อสร้างอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างบ้านนางระเบียบ สวัสดิ์สูง.1

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.มหาสวัสดิ์

คำนวณราคาเมื่อ

เมื่อวันที่

๒๔

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานสุขภิบาล								
	8.1 โถล้างชักโครกนั่งราบ	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	450.00	450.00	2,350.00	
	8.2 สายชำระพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	120.00	120.00	35.00	35.00	155.00	
	8.3 โถบิ๊ตดาวระชาย	1.00	ชุด	785.05	785.05	450.00	450.00	1,235.05	
	8.4 กระชกเงา	1.00	ชุด	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	
	8.5 ที่วางตุ้ม	1.00	ชุด	514.02	514.02	120.00	120.00	634.02	
	8.9 ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	514.02	514.02	70.00	70.00	584.02	
	8.10 ก๊อกล้ำ	1.00	ชุด	46.73	46.73	25.00	25.00	71.73	
	8.11 ถังบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	ชุด	31,000.00	31,000.00	1,500.00	1,500.00	32,500.00	
	8.12 งานระบบน้ำทิ้ง	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	8.13 งานระบบประปา	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน(แผ่นที่ 4)							44,599.82	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมถมดินบริเวณก่อสร้างอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างบ้านนางระเบียบ สวัสดิ์ดี ม.1 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.มหาสวัสดิ์

คำนวณราคาเมื่อ

เมื่อวันที่

๕๘

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ										
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน												
10	งานไฟฟ้าอาคาร	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	3,500.00	3,500.00	23,500.00											
										9.1	ไฟฟ้าภายในอาคาร	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	3,500.00	3,500.00	23,500.00	
										9.7	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 A.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	800.00	800.00	15,800.00	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
										10.1	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 1.00x2.00 ม	1.00	ชุด	800.00	800.00	189.00	189.00	989.00	105ป./ตร.ม.
11	งานประตูหน้าต่าง	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	3,300.00											
										10.2	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 1.00x2.00	1.00	ชุด	1,214.95	1,214.95	189.00	189.00	1,403.95	105ป./ตร.ม.
										10.3	ประตู PVC ขนาด 0.70x1.80 ม.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	3,300.00	
12	งานอื่นๆ	112.06	ตร.ม.	36.00	4,034.16	34.00	3,810.04	7,844.20											
										11.1	สีน้ำพลาสติคทาภายนอก	112.06	ตร.ม.	36.00	4,034.16	34.00	3,810.04	7,844.20	
										11.2	สีน้ำพลาสติคทาภายใน	95.16	ตร.ม.	35.00	3,330.60	30.00	2,854.80	6,185.40	
										11.4	สีกันสนิม	64.39	ตร.ม.	36.00	2,318.04	35.00	2,253.65	4,571.69	
										11.5	สีน้ำมัน	64.39	ตร.ม.	55.00	3,541.45	38.00	2,446.82	5,988.27	
										11.6	ไม้แบบ	70.00	คบ.พ.	420.00	29,400.00	133.00	9,310.00	38,710.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน(แผ่นที่ 5)								108,292.51											
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน(แผ่นที่ 1 - 5)								942,783.03											